Машинное отделение / Рабочая смета

M09/v001 • 15.09.2026 • Цены SVB и других морских магазинов. Предварительный состав.

160 614,19 EUR

Оценённая часть с налоговыми пометками. Полный бюджет установленного МО не определён.

Основание	EUR
Известный NET	78 585,51
Предварительный НДС 23%	18 074,68
Цены продавцов с невыделенным налогом	63 954,00
Оценённая часть основного сценария	160 614,19
Опциональное отопление — вне итога	2 780,37

55 новых ценовых карточек; 40 основных строк с суммой, 24 без суммы; одна опция отдельно.

Основные агрегаты сохранены: 1 двигатель с редуктором, 2 генератора, 2 основных инвертора, 6+2+1 АКБ.
Количества мелких компонентов — явные предварительные допущения, не ведомость закупки.

12 V стартерные аналоги не меняют требование сети 24 V. РТО, пожарный объём и диаметры не согласованы.
Монтаж, трассы, фундаменты, доставка/ввоз, наладка и остатки систем требуют дальнейшей оценки.

НДС 23% — предварительный сценарий D030. SOURCE_GROSS переносится без повторного начисления.
Исходные M03/M07 сохранены. Это рабочая оценка, не утверждённая УТВ и не подтверждение поставки.

MO / Смета компонентов с налоговой колонкой

M09/v001 • EUR • «—» означает не оценено или налог не выделен. ОПЦИЯ не входит в основной итог.

ID	Компонент / открытый остаток	Кол-во	NET	Налог	НДС	С налогом
PK01-B-L01	Yanmar 8LV320E-KMH50A + VC20	1	—	Налог продавца не выделен	—	58 842,00
PK02-B-L01	Fischer Panda 12000x-230V PMS NautiRadar0028284	2	34 902,44	23% план	8 027,56	42 930,00
PK03-B-L01	Victron MultiPlus-II GX 24/3000/70-32 PMP242306000	2	1 680,58	23% план	386,53	2 067,11
PK03-B-L02	Mastervolt Mass GI3.5 88000355	1	1 008,36	23% план	231,92	1 240,28
PK04-B-L01	Aquamot ALS12115 12V115Ah	6	1 608,42	23% план	369,94	1 978,36
PK04-B-L02	Vetus SMF 125 Ah 12 V, стартерный кандидат	1	193,24	23% план	44,45	237,69
PK04-B-L03	Vetus SMF 70 Ah 12 V, генераторный кандидат	2	222,68	23% план	51,22	273,90
PK04-B-L04	Blue Sea HD remote battery switch 24 V	4	957,80	23% план	220,29	1 178,09
PK05-B-L01	Gianneschi EcoInox1 GE011 24V20L	1	1 093,25	23% план	251,45	1 344,70
PK05-B-L02	Gianneschi EcoInox2 GE017 230V20L	1	1 052,50	23% план	242,08	1 294,58
PK06-B-L01	Schenker ZEN150 24V/230V Touch plus salinity/reject	1	10 683,50	23% план	2 457,21	13 140,71
PK07-B-L01	Quick BX40 1200W	1	690,83	23% план	158,89	849,72
PK08-B-L01	Climma CWS Aquacontrol161RC 230/1/50	2	8 310,60	23% план	1 911,44	10 222,04
PK08-B-L02	Frigomar NH150PS230V	2	1 326,50	23% план	305,10	1 631,60
PK09-B-L01	Racor дуплексный фильтр30мкм	1	1 848,66	23% план	425,19	2 273,85

Прямые ссылки, цены единиц, даты и основания количеств находятся в Excel. Пустые суммы сохраняют открытые затраты.

Основной частичный итог: 160 614,19 EUR. Опция отдельно: 2 780,37 EUR.

MO / Смета компонентов с налоговой колонкой

M09/v001 • EUR • «—» означает не оценено или налог не выделен. ОПЦИЯ не входит в основной итог.

ID	Компонент / открытый остаток	Кол-во	NET	Налог	НДС	С налогом
PK09-B-L02	Vetus330 heavy-duty32мм	1	164,46	23% план	37,83	202,29
PK09-B-L03	Ocean Technologies blower / 24 V / 1000 m³/h	2	379,74	23% план	87,34	467,08
PK09-B-L04	Marco UP3 Oil Change Pump / 24 V	1	168,03	23% план	38,65	206,68
PK10-B-L01	Rule 2000 / 24 V	2	306,72	23% план	70,55	377,27
PK10-B-L02	Whale Gusher Urchin BP9005	1	89,87	23% план	20,67	110,54
PK10-B-L03	Johnson Bilge Alert / 24 V	2	194,88	23% план	44,82	239,70
PK10-B-L04	Fireboy MA / 26.8 kg / 31.1 m³	1	—	Налог продавца не выделен	—	4 251,10
PK11-B-L01	Vetus SENSORA	5	938,45	23% план	215,84	1 154,29
PK11-B-L02	Jabsco Type 12GPM waste water pump / 24 V	1	210,04	23% план	48,31	258,35
M09-SHAFT-B	PSS уплотнениевала50мм	1	647,02	23% план	148,81	795,83
M09-WATER-INV-B	Victron Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko	1	—	Налог продавца не выделен	—	274,50
M09-DC-PANEL-B	Philippi STV207 DC distribution panel	1	214,24	23% план	49,28	263,52
M09-AC-PANEL-B	Philippi LAE113 shore connection unit	1	331,89	23% план	76,33	408,22
M09-SHORE-IN-B	CEE Shore Power Inlet 16 A 230 V male	1	13,40	23% план	3,08	16,48
M09-FUSE-HOLDER-B	MEGA fuse holder in-line	—	—	23% план	—	—

Прямые ссылки, цены единиц, даты и основания количеств находятся в Excel. Пустые суммы сохраняют открытые затраты.

Основной частичный итог: 160 614,19 EUR. Опция отдельно: 2 780,37 EUR.

MO / Смета компонентов с налоговой колонкой

M09/v001 • EUR • «—» означает не оценено или налог не выделен. ОПЦИЯ не входит в основной итог.

ID	Компонент / открытый остаток	Кол-во	NET	Налог	НДС	С налогом
M09-FUSE-PACK-B	MEGA fuse 60 A, pack of 5	—	—	23% план	—	—
M09-MIX-B	Смесительный термоклапан	1	92,40	23% план	21,25	113,65
M09-WATER-FILTER-B	Угольный проточный фильтр	1	10,88	23% план	2,50	13,38
M09-RECIRC-B	Jabsco Ecocirc горячая вода8–24V	1	407,42	23% план	93,71	501,13
M09-GEN-FUEL-B	Racor одиночный морской фильтр10мкм	2	999,32	23% план	229,84	1 229,16
M09-GEN-SEA-B	Комплект забортной воды19мм	2	295,72	23% план	68,02	363,74
M09-FLOAT-B	Rule-A-Matic Plus float switch	2	109,16	23% план	25,11	134,27
M09-FIRE-STOP-B	Fireboy ESC shutdown / 8 circuits	1	—	Налог продавца не выделен	—	586,40
M09-HEAT-B	ОПЦИЯ: Webasto Thermo Pro 90 Marine / 24 V	1	2 260,46	23% план	519,91	2 780,37
M09-HY-TANK-B	Vetus HT1010 — бак 70 л с фильтром, коллектором и одним HT1013	1	2 817,92	23% план	648,12	3 466,04
M09-HY-PUMP-B	Vetus HT1016SD2 — регулируемый насос 45 см³	1	3 173,75	23% план	729,96	3 903,71
M09-HY-LS-B	Vetus HT1011 — регулятор load sensing	1	836,27	23% план	192,34	1 028,61
M09-HY-COOL-B	Vetus HT301132 — охладитель гидравлического масла	1	604,57	23% план	139,05	743,62
M09-HY-VALVE-B	Vetus HT1013 — дополнительный клапан24В	—	—	23% план	—	—
M09-HY-WINCH-B	Vetus HT102312 — клапан управления якорной лебёдкой24В	—	—	23% план	—	—

Прямые ссылки, цены единиц, даты и основания количеств находятся в Excel. Пустые суммы сохраняют открытые затраты.

Основной частичный итог: 160 614,19 EUR. Опция отдельно: 2 780,37 EUR.

MO / Смета компонентов с налоговой колонкой

M09/v001 • EUR • «—» означает не оценено или налог не выделен. ОПЦИЯ не входит в основной итог.

ID	Компонент / открытый остаток	Кол-во	NET	Налог	НДС	С налогом
M09-HY-OIL-B	Vetus VHT20 HLP46 — гидравлическое масло20л	—	—	23% план	—	—
OPEN-ME-03	Муфта, опоры, упорный узел и элементы валопровода	—	—	23% план	—	—
OPEN-ME-06	Независимое инверторное питание AC насоса пресной воды	1	—	23% план	—	—
OPEN-ME-10	Распределение AC/DC, переключение источников, зарядная и защитная автоматика	—	—	23% план	—	—
OPEN-ME-17	Гидроаккумуляторы, коллекторы, фильтры, клапаны и рециркуляция ГВС	—	—	23% план	—	—
OPEN-ME-26	Резервное водяное отопление	—	—	23% план	—	—
GAP-01	Рабочее проектирование и интеграция MO	—	—	23% план	—	—
GAP-02	Внешние трубопроводы, кабели и монтажные материалы	—	—	23% план	—	—
GAP-03	Изготовление фундаментов и локальных усилений	—	—	23% план	—	—
GAP-04	Монтаж и центровка оборудования	—	—	23% план	—	—
GAP-05	Настройка, пусконаладка и испытания MO	—	—	23% план	—	—
GAP-06	Доставка и страхование до верфи	—	—	23% план	—	—
GAP-07	Пошлина и таможенное оформление	—	—	23% план	—	—
GAP-08	Дополнительная установочная комплектность	—	—	23% план	—	—
OPEN-HYD	Остаток гидросистемы и привода	—	—	23% план	—	—

Прямые ссылки, цены единиц, даты и основания количеств находятся в Excel. Пустые суммы сохраняют открытые затраты.

Основной частичный итог: 160 614,19 EUR. Опция отдельно: 2 780,37 EUR.

MO / Смета компонентов с налоговой колонкой

M09/v001 • EUR • «—» означает не оценено или налог не выделен. ОПЦИЯ не входит в основной итог.

ID	Компонент / открытый остаток	Кол-во	NET	Налог	НДС	С налогом
OPEN-FIRE	Остаток пожарной системы	—	—	23% план	—	—
OPEN-HVAC	Остаток климатической системы	—	—	23% план	—	—
OPEN-TANK	Танки, арматура и индикация — остаток	—	—	23% план	—	—
OPEN-SERV	Обвязка, выхлоп и сервисные сети — остаток	—	—	23% план	—	—
OPEN-RO	Доукомплектование опреснителя	—	—	23% план	—	—

Прямые ссылки, цены единиц, даты и основания количеств находятся в Excel. Пустые суммы сохраняют открытые затраты.

Основной частичный итог: 160 614,19 EUR. Опция отдельно: 2 780,37 EUR.